

1. Travaux de toiture

Enlèvement des ardoise en amiante conformément aux normes et transport à une décharge adaptée.

Contrôle de la charpente et lattage existant et remplacement du bois vétuste.

Mise en place d'une l'isolation fibre en bois ainsi d'un nouveau lattage et contre-lattage.

Couverture en ardoise et mise en place de nouvelles rigoles.

Ouverture de la charpente arrière pour la construction d'une nouvelle lucarne.

Mise en place d'une isolation et fermeture en bois de la lucarne en bois contreplaqué et couverture de la celle-ci en zinc.

Prix total hors TVA : 50.000,00.- €

2. Démolition et gros ouvres

Démolition de l'annexe existante avec enlèvement des déchets.

Enlèvement du carrelage mural.

Construction d'une allège en briques béton ép.24cm.

Adaptation de cour arrière.

Fermeture du trou carré dans la façade avant en briques laitier

Prix total hors TVA : 50.000,00.- €

3. Menuiserie extérieure

Enlèvement des anciennes fenêtres et portes extérieures.

Fourniture et mise en place de nouvelles fenêtres en bois.

Prix total hors TVA : 30.000,00.- €

4. Travaux de façade

Montage et démontage d'un échafaudage.

Lavage de la façade existante à haute pression, application d'un enduit armé.

Application d'une couche de fond d'accrochage et finition par crépi teinté.

Lavage et réparation des seuils de la façade.

Adaptation des contours autour des fenêtres en simili pierre.

Prix total hors TVA : 30.000,00.- €

5. Adaptation électriques.

Contrôle de l'électricité existante.

Enlèvement de différentes prises et mise en place de prises conformes.

Mise en place de nouvelles prises pour la cuisine.

Prix total hors TVA : 8.000,00.- €

6. Adaptation du chauffage et sanitaire.

Contrôle des radiateurs existants et remplacement si nécessaire.

Contrôle de la chaufferie existante.

Mise en place de tuyaux d' eau chaude et froide .

Adaptation de l'évacuation d'eau pour la nouvelle cuisine.

Prix total hors TVA : 8.000,00.- €

7. Travaux de peinture

Fourniture et mise en place du nouveau papier-peint au 2^{ième} étage.

Contrôle de la tapisserie existante et prévoir des retouches ponctuelles.

Adaptation de la peinture dans les chambres.

Prix total hors TVA : 15.000,00.- €