

Devis 3910 - AMEX v0 du 05/03/2026

Camping Gaalgebierg à Esch-sur-Alzette

DEVIS

Réaménagement et modernisation du camping
Gaalgebierg à Esch-sur-Alzette - Phase 1

Maître d'ouvrage :

Ville d'Esch-sur-Alzette

Devis 3910 - AMEX v0 du 05/03/2026

DEVIS

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
1	Prestations communes à tous les corps de métiers			
1.1	Etat des lieux et assurances			
1.1.1	ETAT DES LIEUX; OBJET DECRIT EN ANNEXE	1 forf	1.500,00	1.500,00
1.1.2	TRC - ASSURANCES TOUS RISQUES CHANTIER (JUSQU'A LA RECEPTION)	1 forf	5.000,00	5.000,00
	TOTAL DE LA SECTION : Etat des lieux et assurances			6.500,00
1.2	Installation de chantier			
1.2.1	INSTALLATION PROPRE A L'ENTREPRISE; RACCORDEMENTS A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE	1 forf	80.000,00	80.000,00
1.2.2	FRAIS PROPRES A L'ENTREPRISE GENERALE	1 forf	10.000,00	10.000,00
1.2.3	FRAIS POUR ARRET CHANTIER	4 sem	1.000,00	4.000,00
1.2.4	ELABORATION D'UN PLAN D'ASSURANCE QUALITE (P.A.Q.)	1 FORF	1.000,00	1.000,00
1.2.5	INSTALLATION ET REPLI D'UNE CLOTURE DE PROTECTION EN TREILLIS METALLIQUE	1.000 m	10,00	10.000,00
1.2.6	MISE A DISPOSITION CLOTURE EN TREILLIS METALLIQUE	6 mois	80,00	480,00
1.2.7	DEPLACEMENT DE LA CLOTURE; EN TREILLIS	1.000 m	6,00	6.000,00
1.2.8	POSE ET REPLI DE PASSERELLE PIETONNE EN BOIS	10 pc	90,00	900,00
1.2.9	POSE ET REPLI DE TOLES EN ACIER POUR LE PASSAGE DE VEHICULES POUR TRAVERSEES DE ROUTE LARGEUR TRANCHEE < 1.50 M	5 m	75,00	375,00
1.2.10	PANNEAU DE CHANTIER; SURFACE 4 x 4 M; H. = 5 M	1 pc	5.000,00	5.000,00
1.2.11	SIGNALISATION DE CHANTIER	1 forf	1.000,00	1.000,00
	TOTAL DE LA SECTION : Installation de chantier			118.755,00
1.3	Préparation du terrain			
1.3.1	DEMOLITION MACONNERIE ET BETON NON ARME ET STOCKAGE SUR CHANTIER	20 m3	70,00	1.400,00
1.3.2	DEMOLITION DE CANIVEAUX A GRILLES SANS RECUPERATION	5 ml	15,00	75,00
	*** Pos.Spéciale ***			
1.3.3	DEMOLITION DE CANIVEAUX BETON A DOUBLE PENTE SANS RECUPERATION	10 ml	15,00	150,00
	*** Pos.Spéciale ***			
1.3.4	DEMOLITION BETON ARME ET STOCKAGE SUR CHANTIER	20 m3	90,00	1.800,00
1.3.5	DECAPAGE SEPRE REVETEMENT CHAUSSEE ET TROTTOIR; EPAISSEUR 10-15 CM	900 m2	12,00	10.800,00
A REPORTER : Prestations communes à tous les corps de métiers				139.480,00

Devis 3910 - AMEX v0 du 05/03/2026

DEVIS

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
	Prestations communes à tous les corps de métiers		REPORT :	139.480,00
1.3.6	DEMOLITION SURFACES PAVAGES; EN BETON	250 m2	20,00	5.000,00
1.3.7	DEMOLITION FILES DE PAVES; EN BETON; HxL <= 180 CM2	100 m	6,00	600,00
1.3.8	DEMOLITION BORDURES AVEC FILES DE PAVES; EN BETON; HxL <= 480 CM2; SIMPLE FILE	380 m	15,00	5.700,00
1.3.9	DEPOSE GRILLES DE SIPHONS	2 pc	60,00	120,00
1.3.10	DEPOSE COUVERCLES DE REGARDS; DIMENSION LW 610 MM	3 pc	80,00	240,00
1.3.11	DEPOSE LAMPADAIRES	1 pc	150,00	150,00
	*** Pos.Spéciale ***			
1.3.12	DEBROUSSAILLAGE;	150 m2	2,00	300,00
1.3.13	ABATTAGE D'ARBRES; DIAMETRE DE 10 CM A 20 CM	1 pc	350,00	350,00
1.3.14	EXTRACTION DE SOUCHES; DIAMETRE < 30 CM	1 pc	500,00	500,00
1.3.15	SUPPLEMENT POUR EVACUATION DES PRODUITS DE DEMOLITION	10 m3	25,00	250,00
1.3.16	PRÉLÈVEMENT ET ANALYSE D'ÉCHANTILLONS POUR RECHERCHE DE CONTAMINATION PAR HAP OU PAK	5 pce	500,00	2.500,00
1.3.17	TRAITEMENT ET RECYCLAGE DES ENROBÉS CONTAMINÉS PAK < 25 MG/KG	150 to	45,00	6.750,00
	TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES ENROBÉS CONTAMINÉS PAK > 25 MG/KG			
1.3.18	DK I (DEPONIEKLASSE I) SUIVANT « DEPONIEVERODNUNG » OU ÉQUIVALENT (SEUIL HAP 1-16 < 500 MG/KG)	80 to	80,00	6.400,00
1.3.19	DK II (DEPONIEKLASSE II) SUIVANT « DEPONIEVERODNUNG » OU ÉQUIVALENT (SEUIL HAP 1-16 > 1000 MG/KG)	50 to	90,00	4.500,00
1.3.20	DK III (DEPONIEKLASSE III) SUIVANT « DEPONIEVERODNUNG » OU ÉQUIVALENT	30 to	155,00	4.650,00
	TOTAL DE LA SECTION : Préparation du terrain			52.235,00
1.4	Epuisement des eaux			
1.4.1	INDEMNITE EPUISEMENT DES EAUX NON POLLUEES	1 forf	500,00	500,00
1.4.2	INDEMNITE EPUISEMENT DES EAUX USEES	1 forf	500,00	500,00
1.4.3	INSTALLATION POMPES; EAUX NON POLLUEES; CAPACITE 50 M3/H; LONG. TUYAUX FLEXIBLES 25 M	2 pc	500,00	1.000,00
1.4.4	MISE A DISPOSITION POMPES PAR HEURE	50 h	90,00	4.500,00
	TOTAL DE LA SECTION : Epuisement des eaux			6.500,00
1.5	Démontages et démolitions			
	COUPE A LA SCIE DIAMANTEE			
A REPORTER : Prestations communes à tous les corps de métiers				183.990,00

Devis 3910 - AMEX v0 du 05/03/2026

DEVIS

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
	Prestations communes à tous les corps de métiers		REPORT :	183.990,00
1.5.1	EPAISSEUR 15 CM.	500 m'	6,00	3.000,00
	DECOUPAGE DE PARTIES EN BETON			
1.5.2	DECOUPAGE DE BETON NON-ARME	5 m2	90,00	450,00
1.5.3	DECOUPAGE DE BETON ARME	5 m2	120,00	600,00
	TOTAL DE LA SECTION : Démontages et démolitions			4.050,00
1.6	Mesures générales de sécurité et santé sur chantier			
1.6.1	MESURES DE SECURITE ET DE SANTE SUR CHANTIER - VRD	1 FORF	500,00	500,00
1.6.2	PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE SANTE - TOUS CORPS DE METIERS	1 forf	500,00	500,00
	TOTAL DE LA SECTION : Mesures générales de sécurité et santé sur chantier			1.000,00
1.7	Dossier "as built"			
1.7.1	DOSSIER "AS BUILT" GENERAL	1 forf	3.000,00	3.000,00
1.7.2	DOSSIER "AS BUILT" - RESEAUX ENTERRES	1 forf	9.000,00	9.000,00
	TOTAL DE LA SECTION : Dossier "as built"			12.000,00
1.8	Régie			
1.8.1	MAIN D'OEUVRE EN REGIE; MACON	8 h	50,00	400,00
1.8.2	MAIN D'OEUVRE EN REGIE; TERRASSIER / MANOEUVRE	8 h	40,00	320,00
1.8.3	MAIN D'OEUVRE EN REGIE; CHEF D'EQUIPE	8 h	60,00	480,00
1.8.4	MACHINES EN REGIE; CAMION > 15 TO	8 h	80,00	640,00
1.8.5	MACHINES EN REGIE; PELLE MECANIQUE > 1000 L	8 h	80,00	640,00
1.8.6	MACHINES EN REGIE; CHARGEUR SUR PNEUS > 2000 L	8 h	80,00	640,00
1.8.7	MACHINES EN REGIE; ROULEAU 2 JANTES VIBRANTES	8 h	80,00	640,00
1.8.8	MACHINES EN REGIE; COMPRESSEUR	16 h	40,00	640,00
1.8.9	MACHINES EN REGIE; MARTEAU PIC	16 h	30,00	480,00
	TOTAL DE LA SECTION : Régie			4.880,00
	TOTAL DE LA SECTION : Prestations communes à tous les corps de métiers			205.920,00

Devis 3910 - AMEX v0 du 05/03/2026

DEVIS

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
2	Travaux de terrassement			
2.1	Déblais généraux			
2.1.1	DECAPAGE 25 CM ET STOCKAGE DE TERRE ARABLE; EMPRISE DU CHANTIER	5.200 m2	5,00	26.000,00
2.1.2	DEBLAI CLASSE 3-5 ET STOCKAGE SUR CHANTIER	720 m3	6,00	4.320,00
2.1.3	DEBLAI SEPRE DU COFFRE ET STOCKAGE SUR CHANTIER	580 m3	12,00	6.960,00
2.1.4	PURGES DE MATERIAUX IMPROPRES ET NON POLLUES CLASSE 2	110 m3	12,00	1.320,00
2.1.5	EVACUATION DEBLAIS EN EXCES; CLASSES 3 A 5	1.900 m3	25,00	47.500,00
	TOTAL DE LA SECTION : Déblais généraux			86.100,00
2.2	Tranchées pour canalisation et réseaux			
2.2.1	DEBLAI TRANCHEES ET STOCKAGE SUR CHANTIER; CLASSES 3 A 5; PROFONDEUR DE 0 A 1.25 M; TRANCHEES PRINCIPALES	3.850 m3	15,00	57.750,00
2.2.2	FOUILLES DE SONDAGE DANS CLASSES 3 A 5	20 m3	80,00	1.600,00
2.2.3	TERRASSEMENT MANUEL DANS TRANCHEE; CLASSES 3 A 5	10 m3	100,00	1.000,00
2.2.4	SUPPLEMENT POUR EVACUATION DEBLAIS DE TRANCHEE EN EXCES; CLASSES 3 A 5	3.850 m3	25,00	96.250,00
2.2.5	REMBLAI TRANCHEES; CONCASSE DE CARRIERE 0/45	4.300 to	20,00	86.000,00
2.2.6	RECHERCHE DE CONDUITES; CONDUITES CROISANT LE TRACE	50 m	25,00	1.250,00
2.2.7	ETANCONNEMENT ET BLINDAGE - CAISSONS DE BLINDAGE; DIAM. CANALISATION A POSER : DN <= 1000 MM; PROF. MAX. TRANCHEE <= 3.00 M; LARGEUR TRANCHEE <= 2.00 M	1.900 m2	12,00	22.800,00
	TOTAL DE LA SECTION : Tranchées pour canalisation et réseaux			266.650,00
2.3	Remblais			
2.3.1	CYLINDRAGE	2.230 m2	0,50	1.115,00
2.3.2	ESSAIS DE PLAQUES	5 pc	200,00	1.000,00
2.3.3	GEOTEXTILE NON TISSE; APPLICATION : SEPARATION; CLASSE 5, MASSE SURF. TYPIQUE >= 300 G/M2	2.230 m2	2,00	4.460,00
2.3.4	REMBLAI SOUS FOND DE COFFRE; 0/45 CONCASSE DE CARRIERE,TYPE 2	250 to	20,00	5.000,00
	TOTAL DE LA SECTION : Remblais			11.575,00
	TOTAL DE LA SECTION : Travaux de terrassement			364.325,00

Devis 3910 - AMEX v0 du 05/03/2026

DEVIS

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
3	Travaux d'infrastructure			
3.1	Remblai soubassement chaussée			
3.1.1	CONCASSE DE CARRIERE 0/45 TYPE 2; COUCHE DE FONDATION	920 to	22,00	20.240,00
3.1.2	RECYCLE 0/45 TYPE 1; COUCHE DE BASE	650 to	25,00	16.250,00
	TOTAL DE LA SECTION : Remblai soubassement chaussée			36.490,00
3.2	Bordures et files de pavés			
3.2.1	BORDURES EN BETON BASALTE PUR; TRACE DROIT; 100/18/20/23 CM; COULEUR GRIS BETON	10 m	60,00	600,00
3.2.2	BORDURES EN BETON BASALTE PUR; TRACE COURBE; 100/18/20/23 CM; COULEUR GRIS BETON	10 m	90,00	900,00
3.2.3	FILE DE PAVES EN BETON BASALTE PUR; TRACE DROIT; 25/12/15 CM	15 m	22,00	330,00
3.2.4	FILE DE PAVES EN BETON BASALTE PUR; TRACE COURBE; 25/12/15 CM	15 m	25,00	375,00
3.2.5	FILET D'EAU EN 4 PAVES BETON BASALTE PUR; TRACE DROIT; 25/12/15 CM	520 m	75,00	39.000,00
3.2.6	FILET D'EAU EN 4 PAVES BETON BASALTE PUR; TRACE COURBE; 25/12/15 CM	60 m	90,00	5.400,00
	TOTAL DE LA SECTION : Bordures et files de pavés			46.605,00
3.3	Lit de pose			
3.3.1	BETON POUR FONDATIONS BORDURES; C12/15, CAT. 0	90 m3	180,00	16.200,00
3.3.2	GEOTEXTILE NON TISSE EN DESSOUS DES PAVES	100 m2	2,50	250,00
3.3.3	LIT DE POSE PAVES ET DALLAGES; SABLE STABILISE AVEC 150 KG CIMENT /M3; EPAISSEUR 4 CM	100 m2	15,00	1.500,00
	TOTAL DE LA SECTION : Lit de pose			17.950,00
3.4	Pavés et dalles			
3.4.1	DALLES "RASENGITTERSTEINE"; 60/40/10 EN BETON; REMPLISSAGE TERRE ARABLE ET ENGAZONNEMENT	100 m2	60,00	6.000,00
	TOTAL DE LA SECTION : Pavés et dalles			6.000,00
3.5	Enrobés et couches de finition			
3.5.1	COUCHE DE LIAISON EN BETON BITUMINEUX (AC); AC16 LHF; EF3; BITUME PMB; REFECTION TRANCHEE (LARG. >= 1.30 M)	10 to	130,00	1.300,00
3.5.2	NETTOYAGE A LA BROSSE	50 m2	0,50	25,00
A REPORTER : Travaux d'infrastructure				108.370,00

Devis 3910 - AMEX v0 du 05/03/2026

DEVIS

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
	Travaux d'infrastructure		REPORT :	108.370,00
3.5.3	NETTOYAGE ET DECOLMATAGE DES ENROBES	50 m2	0,50	25,00
3.5.4	COUCHE D'ACCROCHAGE EN EMULSION BITUME; CHAUSSEE	50 m2	1,00	50,00
3.5.5	COUCHE D'ACCROCHAGE EN EMULSION BITUME; REFECTION TRANCHEE (LARG. >= 1.30 M)	30 m2	1,50	45,00
3.5.6	COUCHE DE ROULEMENT EN BETON BITUMINEUX (AC); AC11 LHF; EF2; BITUME PMB; REFECTION TRANCHEE (LARG. >= 1.30 M)	5 to	140,00	700,00
3.5.7	RACLAGE POUR RACCORDEMENT A LA CHAUSSEE EXISTANTE	40 m2	40,00	1.600,00
3.5.8	RACLAGE DE LA CHAUSSEE EXISTANTE; EPAISSEUR CONSTANTE 10-12 CM; SURFACE ISOLEE INFERIEURE A 200 M2	50 m2	13,00	650,00
3.5.9	DECAPAGE DU REVETEMENT AUTOUR DES REGARDS ET AVALOIRS EPAISSEUR 5-10 CM	5 pc	50,00	250,00
3.5.10	TRAVAUX D'ENDUISAGE MONOCOUCHE SIMPLE GRAVILLONNAGE (GRANULATS 4/8); LAITIER HF; MISE EN OEUVRE PAR MACHINE	30 m2	2,00	60,00
3.5.11	COUCHE DE FINITION; GRENAILLES DE CARRIERE 4/8 MM; AVEC STABILISATION AU MOYEN DE CHAUX ETEINTE	70 to	25,00	1.750,00
3.5.12	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'UNE MEMBRANE EN POLYÉTHYLÈNE	1.400 m2	2,00	2.800,00
3.5.13	REVÊTEMENT EN BÉTON DE CIMENT COMME COUCHE DE ROULEMENT	260 m3	200,00	52.000,00
3.5.14	RÉALISATION MANUELLE DE REVÊTEMENT EN BÉTON DE CIMENT COMME COUCHE DE ROULEMENT	30 m3	250,00	7.500,00
3.5.15	JOINT DE RETRAIT PLANCHER	230 m	15,00	3.450,00
	*** Pos.Spéciale ***			
3.5.16	JOINTS DE DILATATION	50 m	50,00	2.500,00
3.5.17	PRODUIT DE CURE	1.400 m2	2,00	2.800,00
	TOTAL DE LA SECTION : Enrobés et couches de finition			77.505,00
3.6	Conduites et gaines			
3.6.1	SABLE DE POSE ET D'ENROBAGE	300 m3	45,00	13.500,00
3.6.2	BETON D'ENROBAGE - FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE; CAT. 0 NON ARME C12/15	40 m3	150,00	6.000,00
3.6.3	FOURREAUX EN PE - FOURNITURE ET POSE; DN 75 MM; EN ROULEAUX	1.000 m	5,00	5.000,00
3.6.4	FOURREAUX EN PE - FOURNITURE ET POSE; DN 110 MM; EN BARRES	1.000 m	6,00	6.000,00
	A REPORTER : Travaux d'infrastructure			215.050,00

Devis 3910 - AMEX v0 du 05/03/2026

DEVIS

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
	Travaux d'infrastructure		REPORT :	215.050,00
3.6.5	FOURREAUX EN PE - FOURNITURE ET POSE; DN 125 MM; EN BARRES	1.000 m	8,00	8.000,00
3.6.6	BANDE DE SIGNALISATION - FOURNITURE ET POSE LARGEUR 31 CM	1.650 m	1,00	1.650,00
3.6.7	SOCLE BETON C30/37, CAT. 3, 60/60 50/50, HAUTEUR 60 CM	10 pc	200,00	2.000,00
3.6.8	POSE D'ARMOIRE OU DE COFFRET DE DISTRIBUTION	2 pce	200,00	400,00
	TOTAL DE LA SECTION : Conduites et gaines			42.550,00
3.7	Conduite d'eau			
3.7.1	Conduite d'eau : fourniture et pose			
	FOURNITURE ET POSE DE CONDUITES D'EAU POTABLE			
	FOURNITURE ET POSE EXÉCUTÉES PAR UNE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE, AGRÉÉE PAR LA VILLE, CHARGÉE PAR L'ENTREPRENEUR			
	FOURNITURE ET POSE DE CONDUITES D'EAU POTABLE EN PEHD			
3.7.1.1	FOURNITURE ET POSE DE CONDUITES D'EAU POTABLE EN PEHD, DN32	200 m	15,00	3.000,00
3.7.1.2	FOURNITURE ET POSE DE CONDUITES D'EAU POTABLE EN PEHD, DN80	380 m	35,00	13.300,00
	FOURNITURE ET POSE DE VANNES			
3.7.1.3	FOURNITURE ET POSE DE VANNES DN80	10 pcs	600,00	6.000,00
3.7.1.4	FOURNITURE ET POSE DE T (MMB) DN100/80 EN PN10	2 pce	300,00	600,00
3.7.1.5	FOURNITURE ET POSE DE COLLIER DE PRISE EN CHARGE DN100/32	50 pce	100,00	5.000,00
3.7.1.6	POSE D'UNE BANDE LARGE DE PROTECTION	380 m'	1,50	570,00
3.7.1.7	POSE D'UNE BANDE DE SIGNALISATION	380 m'	1,20	456,00
3.7.1.8	FOURNITURE ET POSE D'UNE BANDE DE SIGNALISATION	380 m'	2,00	760,00
	CONNEXION AU RÉSEAU EXISTANT			
3.7.1.9	CONNEXION AU RÉSEAU EXISTANT DN80	1 pcs	660,00	660,00
	ESSAI DE PRESSION SELON DVGW W400-2			
3.7.1.10	ESSAI DE PRESSION	1 pcs	420,00	420,00
3.7.1.11	ESSAI DE PRESSION DÉFINITIF	1 pcs	725,00	725,00
	NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES CONDUITES			
3.7.1.12	NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	1 pcs	550,00	550,00
3.7.1.13	NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DÉFINITIF	1 pcs	825,00	825,00
	A REPORTER : Travaux d'infrastructure			259.966,00

Devis 3910 - AMEX v0 du 05/03/2026

DEVIS

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
	Travaux d'infrastructure		REPORT :	259.966,00
3.7.1.14	FOURNITURE ET POSE DE CABLES ÉLECTRIQUES (TYPE A2YF (L) 2Y) 20*0,2*0,8 ST III BD AVEC BANDE DE SIGNALISATION	500 m	7,00	3.500,00
	TOTAL DE LA SECTION : Conduite d'eau : fourniture et pose			36.366,00
3.7.2	Conduite d'eau : regards et équipements			
	FOURNITURE ET POSE DE COUVERCLES ET CHAPEAUX DU SERVICE DES EAUX			
3.7.2.1	FOURNITURE ET POSE DE CHAPEAUX POUR VANNES AVEC SOUBASSEMENT	10 pcs	100,00	1.000,00
	TOTAL DE LA SECTION : Conduite d'eau : regards et équipements			1.000,00
	TOTAL DE LA SECTION : Conduite d'eau			37.366,00
3.8	Chambres de tirage			
3.8.1	CHAMBRE DE TIRAGE PREFABRIQUEE; DIM. INT. 1400 X 700 X 1000 MM, EP. 130 MM CLASSE D	10 pc	850,00	8.500,00
3.8.2	TRAPPE POUR CHAMBRE DE TIRAGE; DIM. 1640 X 940 MM, TYPE BEGU 502-1029311 CLASSE D	10 pc	500,00	5.000,00
	TOTAL DE LA SECTION : Chambres de tirage			13.500,00
3.9	Travaux de canalisation			
	TOTAL DE LA SECTION : Travaux de canalisation			
3.10	Tuyaux en polypropylène			
3.10.1	TUYAUX EN POLYPROPYLENE; CLASSE SN8; DIAMETRE DN 150 MM;	60 m	40,00	2.400,00
3.10.2	TUYAUX EN POLYPROPYLENE; CLASSE SN8; DIAMETRE DN 200 MM;	520 m	60,00	31.200,00
3.10.3	TUYAUX EN POLYPROPYLENE; CLASSE SN8; DIAMETRE DN 250 MM	500 m	70,00	35.000,00
3.10.4	COUDES EN POLYPROPYLENE; CLASSE SN8; DIAMETRE DN 150 MM; ANGLE 45 DEGRES	50 pc	40,00	2.000,00
3.10.5	COUDES EN POLYPROPYLENE; CLASSE SN8; DIAMETRE DN 200 MM ANGLE 30 DEGRES	40 pc	40,00	1.600,00
3.10.6	PIECES EN Y (45°) EN POLYPROPYLENE; CLASSE SN8; DN160 MM DN160 MM	30 pc	60,00	1.800,00
3.10.7	PIECES DE REDUCTION EN POLYPROPYLENE; CLASSE SN8; DN160 MM DN100 MM	10 pc	60,00	600,00
	TOTAL DE LA SECTION : Tuyaux en polypropylène			74.600,00
3.11	Evacuation des eaux superficielles			
A REPORTER : Travaux d'infrastructure				352.566,00

Devis 3910 - AMEX v0 du 05/03/2026

DEVIS

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
	Travaux d'infrastructure		REPORT :	352.566,00
3.11.1	SIPHON, TYPE "PONTS ET CHAUSSEES"; HAUTEUR 55 CM	15 pc	450,00	6.750,00
3.11.2	GRILLE DE VOIRIE PLATE; 300 X 300 MM; CLASSE D	15 pc	350,00	5.250,00
3.11.3	PERCEMENT DE CANALISATION; TUYAU EN BETON ARME; POUR PIECE DE SCELLE DN150	15 pc	300,00	4.500,00
3.11.4	PIECE DE SCELLE; EN PP ; DN 150; TUYAU DE RACCORD DN 300 MM	15 pc	250,00	3.750,00
	TOTAL DE LA SECTION : Evacuation des eaux superficielles			20.250,00
3.12	Regards			
3.12.1	ASSISE EN SCORIES	75 to	40,00	3.000,00
3.12.2	BETON DE PROPRETE NON ARME C12/15-CAT.0, EPAISSEUR 10 CM	150 m2	20,00	3.000,00
3.12.3	PROTECTION BITUMINEUSE	10 m2	30,00	300,00
3.12.4	CREPISSAGE	10 m2	30,00	300,00
	REGARDS PRÉFABRIQUÉS EN PP DN1000 TYPE REHAU OU SIMILAIRE ET ÉQUIVALENT			
3.12.5	REGARD PRÉFABRIQUÉ EN POLYPROPYLÈNE DN1000, HAUTEUR 1.00M - 1.50M	11 pce	2.000,00	22.000,00
3.12.6	REGARD PRÉFABRIQUÉ EN POLYPROPYLÈNE DN1000, HAUTEUR 1.50M - 2.00M	5 pce	2.500,00	12.500,00
3.12.7	REGARD PRÉFABRIQUÉ EN POLYPROPYLÈNE DN1000, HAUTEUR 2.00M - 2.50M	5 pce	2.800,00	14.000,00
3.12.8	REGARD PRÉFABRIQUÉ EN POLYPROPYLÈNE DN1000, HAUTEUR 2.50M - 3.00M	8 pce	3.000,00	24.000,00
3.12.9	REGARD PRÉFABRIQUÉ EN POLYPROPYLÈNE DN1000, HAUTEUR 3.00M - 3.50M	1 pce	3.400,00	3.400,00
3.12.10	COUVERCLE CLASSE D400, LW610 MM; SANS ORIFICE D'AERATION; AVEC JOINT AMORTISSEUR 'PEWEPREN' DANS COUVERCLE; CADRE ROND	35 pc	450,00	15.750,00
	TOTAL DE LA SECTION : Regards			98.250,00
3.13	Travaux de pose			
3.13.1	LIT DE POSE OU ENROBAGE DES TUYAUX EN BETON C12/15 - CAT. 0	240 m3	180,00	43.200,00
3.13.2	GRENAILLE 8/16 POUR LIT DE POSE ET ENROBAGE DES TUYAUX	1.300 to	20,00	26.000,00
	TOTAL DE LA SECTION : Travaux de pose			69.200,00
3.14	Epreuves et entretien			
A REPORTER : Travaux d'infrastructure				540.266,00

Devis 3910 - AMEX v0 du 05/03/2026

DEVIS

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
	Travaux d'infrastructure		REPORT :	540.266,00
3.14.1	EPREUVE D'ETANCHEITE - CONDUITES GRAVITAIRES; DIAM. CANAL 150 MM	60 m	10,00	600,00
3.14.2	EPREUVE D'ETANCHEITE - CONDUITES GRAVITAIRES; DIAM. CANAL 200 MM	520 m	15,00	7.800,00
3.14.3	EPREUVE D'ETANCHEITE - CONDUITES GRAVITAIRES; DIAM. CANAL 250 MM	500 m	15,00	7.500,00
3.14.4	INSPECTION DU CANAL PAR CAMERA; DIAMETRE 150 MM	60 m	10,00	600,00
3.14.5	INSPECTION DU CANAL PAR CAMERA; DIAMETRE 200 MM	520 m	15,00	7.800,00
3.14.6	INSPECTION DU CANAL PAR CAMERA; DIAMETRE 250 MM	500 m	15,00	7.500,00
3.14.7	HYDROCURAGE; DIAMETRE 150 MM	60 m	10,00	600,00
3.14.8	HYDROCURAGE; DIAMETRE 200 MM	520 m	15,00	7.800,00
3.14.9	HYDROCURAGE; DIAMETRE 250 MM	500 m	15,00	7.500,00
	TOTAL DE LA SECTION : Epreuves et entretien			47.700,00
3.15	Bassin de rétention			
3.15.1	BASSIN DE RÉTENTION SEMI-ENTERRÉ	1 fft	40.000,00	40.000,00
	TOTAL DE LA SECTION : Bassin de rétention			40.000,00
3.16	Travaux Electricité			
3.16.1	RACCORDEMENT BT ET CABLAGE	1 fft	108.000,00	108.000,00
3.16.2	ECLAIRAGE PUBLIQUE (MAT)	10 pcs	2.500,00	25.000,00
3.16.3	BORNES ELECTRIQUES (CAMPING)	17 pcs	4.500,00	76.500,00
3.16.4	BORNES DE RECHARGE VOITURES	2 pcs	3.500,00	7.000,00
3.16.5	DEMONTAGE ELECTRIQUE EXISTANT	1 fft	5.000,00	5.000,00
	TOTAL DE LA SECTION : Travaux Electricité			221.500,00
	TOTAL DE LA SECTION : Travaux d'infrastructure			849.466,00

Devis 3910 - AMEX v0 du 05/03/2026

DEVIS - RECAPITULATION

No Pos.	Description			Montant
1	Prestations communes à tous les corps de métiers			
1.1	Etat des lieux et assurances		6.500,00	
1.2	Installation de chantier		118.755,00	
1.3	Préparation du terrain		52.235,00	
1.4	Epuisement des eaux		6.500,00	
1.5	Démontages et démolitions		4.050,00	
1.6	Mesures générales de sécurité et santé sur chantier		1.000,00	
1.7	Dossier "as built"		12.000,00	
1.8	Régie		4.880,00	
	TOTAL DE LA SECTION : 1			205.920,00
2	Travaux de terrassement			
2.1	Déblais généraux		86.100,00	
2.2	Tranchées pour canalisation et réseaux		266.650,00	
2.3	Remblais		11.575,00	
	TOTAL DE LA SECTION : 2			364.325,00
3	Travaux d'infrastructure			
3.1	Remblai soubassement chaussée		36.490,00	
3.2	Bordures et files de pavés		46.605,00	
3.3	Lit de pose		17.950,00	
3.4	Pavés et dalles		6.000,00	
3.5	Enrobés et couches de finition		77.505,00	
3.6	Conduites et gaines		42.550,00	
3.7	Conduite d'eau			
3.7.1	Conduite d'eau : fourniture et pose	36.366,00		
3.7.2	Conduite d'eau : regards et équipements	1.000,00		
	TOTAL DE LA SECTION : 3.7		37.366,00	
3.8	Chambres de tirage		13.500,00	
3.10	Tuyaux en polypropylène		74.600,00	
3.11	Evacuation des eaux superficielles		20.250,00	
3.12	Regards		98.250,00	
3.13	Travaux de pose		69.200,00	
3.14	Epreuves et entretien		47.700,00	
3.15	Bassin de rétention		40.000,00	
3.16	Travaux Electricité		221.500,00	
	TOTAL DE LA SECTION : 3			849.466,00
A REPORTER :				1.419.711,00

Devis 3910 - AMEX v0 du 05/03/2026

DEVIS - RECAPITULATION

No Pos.	Description			Montant
TOTAL (hTVA)				1.419.711,00
TVA 17%				241.350,87
TOTAL (TVAC)				1.661.061,87

TOTAL GENERAL HORS TVA EN TOUTES LETTRES :

.....

TVA :

TOTAL GENERAL TVA COMPRISE :

.....

.....

Dressé à, le

(cachet et signature)